

設 計 書 (金 抜 き)

修繕名	秋田県立六郷高等学校トイレ洋式化及び手洗自動水栓化修繕
場 所	秋田県立六郷高等学校(秋田県仙北郡美郷町六郷字馬場52)
工 期	契約日から令和4年2月28日(月)
金 額	
修繕内容	新型コロナウイルス感染症対策として、校内の一部トイレ便器の洋式化及び一部手洗い場蛇口の自動水栓化を行う。

内 訳 明 細 書

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.トイレ洋式化修繕	男子6箇所、女子15箇所					
①衛生器具設備						
腰掛便器 (フラッシュバルブ方式)	TOTO GS140+TV550S+TSF640LR程度	21	組			同等品可
暖房便座	TOTO TCF116程度	21	組			同等品可
紙巻器	TOTO YH52R程度	21	組			同等品可
トイレ用擬音装置	TOTO YES400DR程度	15	組			同等品可
消耗品雑材		21	箇所			
取付工事		21	箇所			
既設便器撤去		21	箇所			
小 計						
②給水設備						
塩ビライニング鋼管	25PB	19	m			
塩ビライニング鋼管継手類		19	箇所			
ポリ粉体ライニング鋼管	25PD	2	m			
ポリ粉体ライニング鋼管継手類		2	箇所			
消耗品雑財		21	箇所			
配管工費		21	箇所			
保温工事	給水25	19	m			
既設管撤去		21	箇所			
小 計						
③排水設備						
塩化ビニル管	75VP	21	m			
塩化ビニル管継手類		21	箇所			
消耗品雑財		21	箇所			
配管工費		21	箇所			
保温工事	排水75	19	m			
掘削埋戻		2	箇所			
既設管撤去		21	箇所			
小 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
④床コンクリ・建具・コンセント・天井工事						
床コンクリ取壊・復旧・仕上	400*800程度	20	箇所			
トイレブース新設	扉外開仕様14㎡程度	4	箇所			
トイレブース新設	扉外開仕様8㎡程度	2	箇所			
トイレブース新設	扉外開仕様34㎡程度	15	箇所			
既設トイレブース撤去		21	箇所			
コンセント設置	露出型 暖房便座用	21	箇所			
天井取外復旧	1500程度	14	箇所			
小 計						
2.自動水栓化						
壁付自動水栓	壁付 2 1 箇所、台付 3 箇所					
壁付自動水栓	TOTO TEL20DSA程度 電池式	21	組			同等品可
台付自動水栓	TOTO TEL24DPRA程度 電池式	3	組			同等品可
アングル止水栓	KVK K6S-2P程度	3	組			同等品可
消耗品雑財		24	箇所			
取付工費		24	箇所			
既設撤去費		24	箇所			
小 計						
3.諸経費						
		1	式			
修繕価格	千円未満切捨て					
消費税相当額	10%					
総 計						